



Projeto: 002-26-02688 Obra: 002-26-02688 DESLOCAMENTO LINHA/REDE DE DISTR.

Descrição: DESLOCAMENTO DE REDE PROX A EDIFICAÇÃO_RDU - 69M MT

Envolvido: C MUNICIPIO DE POCINHOS

Origem Solicitação: Número do Processo:

Item	Descrição	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total	Cobrar	V.Atual	V.Atual T.
Normal		Tipo: MAO-DE-OBRA					
I	001140 Chave magnética / Relé fotoelétrico, peça.	2,000	116,31	232,62	S	116,31	232,62
I	001009 Concretar base simples	2,000	139,83	279,66	S	139,83	279,66
I	001103 Condutores de alumínio, por 100Kg.	0,280	1.040,43	291,32	S	1040,43	291,320
I	001117 Conexão Tipo ampactinho, por peça.	1,000	37,48	37,48	S	37,48	37,48
I	001118 Conexão Tipo com Cunha, por peça.	3,000	34,87	104,61	S	34,87	104,61
I	001119 Conexão Tipo compressão, por peça.	1,000	32,88	32,88	S	32,88	32,88
I	001120 Conexão Tipo de aperto, por peça.	4,000	48,02	192,08	S	48,02	192,08
I	001530 LINHA VIVA - Chave-fusível (peça) + elo fusível (peça).	3,000	347,49	1.042,47	S	347,49	1042,47
I	001370 LINHA VIVA - GLV C/ ESTRIBO (POR UNIDADE)	6,000	325,62	1.953,72	S	325,62	1953,72
I	001479 LINHA VIVA - Limpo (sem material ou equipamento).	2,000	522,45	1.044,90	S	522,45	1044,9
I	001531 LINHA VIVA - Pára-raios (peça).	3,000	313,47	940,41	S	313,47	940,41
I	001556 LINHA VIVA - Refazer conexão cunha, por peça.	9,000	196,83	1.771,47	S	196,83	1771,47
I	001544 LINHA VIVA - Retensionamento e nivelamento por vão.	3,000	544,32	1.632,96	S	544,32	1632,96
I	001492 LINHA VIVA - Tipo N1/M1/B1.	1,000	510,30	510,30	S	510,3	510,3
I	001494 LINHA VIVA - Tipo N3/M3/B3	1,000	928,26	928,26	S	928,26	928,26
I	001495 LINHA VIVA - Tipo N4/M4/B4/TE.	3,000	1.392,39	4.177,17	S	1392,39	4177,17
I	001138 Luminaria Pública com Braço.	2,000	104,64	209,28	S	104,64	209,28
I	001155 Reator.	2,000	64,40	128,80	S	64,4	128,8
I	001280 Recuperação de Calçada Simples	1,000	75,00	75,00	S	75	75
R	001174 Armação Secundária de 1 Estribo	1,000	34,89	34,89	S	34,89	34,89
R	001140 Chave magnética / Relé fotoelétrico, peça.	2,000	103,96	207,92	S	103,96	207,92
R	001103 Condutores de alumínio, por 100Kg.	0,110	520,27	57,23	S	520,27	57,2297
R	001104 Condutores de Alumínio, Protegido, por metro	102,000	8,55	872,10	S	8,55	872,1
R	001107 Cordoalha de Aço Zincado por 100kg.	0,140	523,14	73,24	S	523,14	73,2382
R	001530 LINHA VIVA - Chave-fusível (peça) + elo fusível (peça).	3,000	208,98	626,94	S	208,98	626,94
R	001483 LINHA VIVA - Compacta CE1	1,000	916,11	916,11	S	916,11	916,11
R	001494 LINHA VIVA - Tipo N3/M3/B3	1,000	694,98	694,98	S	694,98	694,98
R	001138 Luminaria Pública com Braço.	2,000	52,32	104,64	S	52,32	104,64
R	001084 Pára-raios (peça).	3,000	91,76	275,28	S	91,76	275,28
R	001015 Poste Limpo (sem mat. ou equip.) 12 >=P<= 600	1,000	121,50	121,50	S	121,5	121,5
R	001155 Reator.	2,000	32,17	64,34	S	32,17	64,34
R	001032 Tipo N4/M4/B4/TE.	1,000	87,97	87,97	S	87,97	87,97
		Total p/	MAO-DE-OBRA	19.722,53			

Normal		Tipo: MATERIAL					
I	090396 ABRACADEIRA CINTA AUTOTRAV POLIAM 225X7X1,5MM LETRA A PRT	1,000	1,07	1,07	S	1,07	1,07
I	090397 ABRACADEIRA CINTA AUTOTRAV POLIAM 225X7X1,5MM LETRA B PRT	1,000	1,40	1,40	S	1,4	1,4
I	090398 ABRACADEIRA CINTA AUTOTRAV POLIAM 225X7X1,5MM LETRA C PRT	1,000	1,35	1,35	S	1,3548	1,35
I	090013 ALCA PREF CORD ACO-ZN 9,50MM 6X2.54MM 965MM LRJ	2,000	12,18	24,36	S	12,18	24,36
I	090683 ALCA PREF DISTR ACO-ZINC 5,70-6,45MM 430MM LRJ	6,000	2,90	17,40	S	2,9	17,4
I	090306 ALCA PREF DISTR ACO-ZINC 7,30-8,20MM 610MM VRM	12,000	4,31	51,72	S	4,31	51,72
I	090538 ANEL AMAR ELASTOMERICO P/ISOLADOR 15,0KV 45X110X160MM VRM	3,000	3,90	11,70	S	3,9	11,7
I	090389 ARRUELA QUADRADA ACO GALV 38X18X3MM	55,000	0,74	40,70	S	0,737	40,7
I	090262 CABO ALUM NU CAA/ASCR 1F 2AWG SPARROW	30,520	25,60	781,31	S	25,6	781,312



Projeto: 002-26-02688 Obra: 002-26-02688 DESLOCAMENTO LINHA/REDE DE DISTR.

Descrição: DESLOCAMENTO DE REDE PROX A EDIFICAÇÃO_RDU - 69M MT

Envolvido: C MUNICIPIO DE POCINHOS

Origem Solicitação: Número do Processo:

Item	Descrição	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total	Cobrar	V.Atual	V.Atual T.
Normal Tipo: MATERIAL							
I 090266	CABO ALUM PROT SPL XLPE 1F 15,0KV 50MM2 BLOQ CNZ	3,000	5,98	17,94	S	5,98	17,94
I 090888	CAPA PROT CONECTOR CUNHA 15KV 166X100MM SERIE AZUL	6,000	16,55	99,30	S	16,55	99,3
I 090488	CARTUCHO CONECTOR CUNHA METAL 14,8X5,7X7,0MM VERMELHO	24,000	1,22	29,28	S	1,22	29,28
I 090345	CONEC DERIV CUNHA-ESTRIBO ALUM/COBR 5,88-8,01MM/2AWG VM	6,000	29,56	177,36	S	29,56	177,36
I 090467	CONEC DERIV CUNHA-RML COBR G 5,60-8,33/1,36-1,73MM VL/AZ	1,000	7,39	7,39	S	7,385	7,39
I 090491	CONEC TERM CPR CB/BAR RT RLD ALUM 1F 5,60-6,50MM 62X23MM	6,000	2,99	17,94	S	2,99	17,94
I 090826	CONEC TERM CPR CB/BAR RT RLD ALUM 1F 7,70-8,60MM 85X23MM	6,000	3,68	22,08	S	3,68	22,08
I 090791	CONECTOR CUNHA ALUM CN-10 8,23-14,53/4,11-11,79MM AZL	3,000	16,33	48,99	S	16,325	48,99
I 090797	CONECTOR CUNHA ALUM CN-13 6,55-10,11/5,18-8,38MM VRM	9,000	6,78	61,02	S	6,775	61,02
I 090480	CONECTOR DERIV COMPR ALUM H2 6,40-8,40MM/4,10-8,40MM	1,000	4,53	4,53	S	4,525	4,53
I 090587	CONECTOR DERIV PERF RDP CB/CB 15,0KV 70-185MM2/70-185MM2	3,000	114,22	342,66	S	114,22	342,66
I 090352	CONECTOR DERIV PERF RSI CB/CB 1,0KV 35-95MM2/1,5-6,0MM2	1,000	7,39	7,39	S	7,385	7,39
I 090460	CONECTOR GRAMPO LINHA VIVA COBR 2-1/0AWG/8-2/0AWG 100A	6,000	84,66	507,96	S	84,655	507,96
I 090405	CRUZETA DISTR CONCR TIPO L 1700MM 90X90MM 300DAN CAA2	9,000	113,23	1.019,07	S	113,23	1019,07
I 090414	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 35KV 5M 19X0,76MM PRT	1,000	9,16	9,16	S	9,16	9,16
I 090415	FITA ISOLANTE SIMPLES 750V 10M 19X0,76MM PRT	1,000	5,01	5,01	S	5,01	5,01
I 090448	GANCHO OLHAL ACO-GALV 130X88X13MM 50KN S/TRAVA	21,000	10,68	224,28	S	10,68	224,28
I 090449	GRAMPO ANCOR DIELETR URB SGL 15KV 14,0-16,5MM 400DAN	3,000	16,01	48,03	S	16,01	48,03
I 090452	GRAMPO ANCOR DIELETR URB SGL 24,2KV 16,0-18,6MM 400DAN	3,000	17,21	51,63	S	17,205	51,63
I 090277	ISOLADOR BASTAO POLIM ANCOR 15,0KV 370MM 380MM 50KN GO	21,000	30,59	642,39	S	30,585	642,39
I 090253	ISOLADOR PILAR PORCEL 15,0KV 220MM 300MM 8,0KN M20 CTC	7,000	53,40	373,80	S	53,395	373,8
I 090275	ISOLADOR PINO POLIM 15,0KV 280MM 25MM ANEL 1200DAN CNZ	3,000	18,17	54,51	S	18,17	54,51
I 090694	LACO PREF DISTR ACO-ZN TOPO 7,30-8,20MM 700MM VRM COX	7,000	2,87	20,09	S	2,87	20,09
I 090434	LUVA EMENDA COMPRES DISTR ALUM CAA 4AWG 310/105MM	6,000	13,78	82,68	S	13,78	82,68
I 090440	MANILHA-SAPATILHA ACO-GALV 110X60X34MM 5000DAN	21,000	12,15	255,15	S	12,15	255,15
I 090379	PARAFUSO DISTR ROSC TOTAL ACO-GALV M16 400MM 5000DAN	22,000	10,23	225,06	S	10,23	225,06
I 090210	PARA-RAIOS DISTR MT POLIM 12KV 10KA OX ZN S/CENT S/FERR	3,000	91,65	274,95	S	91,645	274,95
I 090251	PINO ISOLADOR AUTOTRAVANTE ACO M20/M16 168,5MM	7,000	8,03	56,21	S	8,0285	56,21
I 090249	PINO ISOLADOR CRUZETA ACO M16 294X140X150MM 15KV	3,000	16,71	50,13	S	16,705	50,13
I 090387	PORCA OLHAL STD SAE1045 GALV MG M16 78,0MM	22,000	7,79	171,38	S	7,79	171,38
I 090388	PORCA QUADR PESADA ACO-GALV M16 24X24X13MM 5000DAN	24,000	0,82	19,68	S	0,8195	19,68
I 090199	POSTE DISTR CONCR DT 11M 600DAN 330X448MM 110X140MM CL2	2,000	1.417,89	2.835,78	S	1417,8	2835,78
I 090409	SAPATILHA DISTRIBUICAO ACO-GALV 9,5MM 3/8POL 3160DAN	1,000	1,04	1,04	S	1,04	1,04
I 090522	SUORTE TIPO L CRUZETA ACO-GALV 205X85X38X8MM 200DAN	3,000	20,24	60,72	S	20,245	60,72
Total p/ MATERIAL						8.755,60	
Normal Tipo: TAXAS							
I 000013	ESTADIA E REFEICAO	1,000	153,07	153,07	S		
I 000011	TAXA DE ALMOXARIFADO	1,000	2.135,86	2.135,86	S		
I 000012	TAXA DE ENGENHARIA E ADMINISTRACAO	1,000	3.000,17	3.000,17	S		



Projeto: 002-26-02688 Obra: 002-26-02688 DESLOCAMENTO LINHA/REDE DE DISTR.
Descrição: DESLOCAMENTO DE REDE PROX A EDIFICAÇÃO_RDU - 69M MT
Envolvido: C MUNICIPIO DE POCINHOS
Origem Solicitação: Número do Processo:

Item	Descrição	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total	Cobrar	V.Atual	V.Atual T.
Normal		Tipo: TAXAS					
I 000014	TRANSPORTES	1,000	765,35	765,35	S		
		Total p/ TAXAS				6.054,45	
		Total geral do Projeto:				34.532,58	